

Krycí list stavby

Strana: 1/1

Stavba:	Multifunkčný obecný dom Varhaňovce	KS:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO a DIČ:	10739254 1020737850
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	39 443,47	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	112 264,58
	Dodávky	16 787,12	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	22 452,92
	Celkom	56 230,59	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	13 076,78	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	Cena celkom	134 717,50
	Dodávky	42 957,21	Horské oblasti	0,00		
	Celkom	56 033,99	Mimostavenisková doprava	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00		
	Materiál	0,00		0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		
ZRN	112 264,58					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa
--	---------------------------------	-------------------------------

20.12.2013

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Stavba: Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
Architektonické a stavebné riešenie	86 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86 950,44
Plynofikácia	1 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,28
Zdravotechnika	6 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,39
ELI	5 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,52
UVK	12 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176,95
Celkom bez DPH :	112 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112 264,58
			DPH	20% z	112 264,58	22 452,92
			DPH	0% z	0,00	0,00
			Celkom s DPH :			134 717,50

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba:	Multifunkčný obecný dom Varhaňovce		
Objekt:	Architektonické a stavebné riešenie		
Projektant:			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	KS:	
Zákazka:		JKSO:	
		IČO a DIČ:	
		IČO a DIČ:	
		IČO a DIČ:	1020737850
		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	38 338,95	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	3 648,09	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	Celkom	41 987,04	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV	Montáž	9 359,03	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	35 604,37	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Celkom	44 963,40	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
ZRN		86 950,44			

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa
--	---------------------------------	-------------------------------

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	11,647	m ³	1,10	12,81	0,00	0,00
131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	3,672	m ³	6,50	23,87	0,00	0,00
132301101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³	16,558	m ³	35,50	587,81	0,00	0,00
162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	31,877	m ³	0,96	30,60	0,00	0,00
167101102	Nakladanie neuhlňnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	6,743	m ³	1,45	9,78	0,00	0,00
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	6,000	m ³	0,90	5,40	0,00	0,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	31,877	m ³	0,80	25,50	0,00	0,00
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	8,567	m ³	2,50	21,42	0,00	0,00
113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	102,000	m ²	4,50	459,00	0,00	0,00
161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I a IV	6,743	m ³	18,00	0,00	121,37	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				1 176,19	121,37	0,0
	ZÁKLADY						

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZÁKLADY						
215901101	11 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	24,23	m2	0,20	4,85	0,00	0,00
271573001	12 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	15,400	m3	21,80	335,72	0,00	31,88
274313521	13 Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	16,501	m3	84,90	1 400,93	0,00	35,61
274351217	14 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	63,602	m2	7,80	496,10	0,00	0,26
274351218	15 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	63,602	m2	2,40	152,64	0,00	0,00
275313521	16 Betón základových páteiek, prostý tr.C 12/15	0,432	m3	84,90	36,68	0,00	0,93
275351217	17 Debnenie základových páteiek, zhotovenie-tradičné	3,600	m2	9,80	35,28	0,00	0,01
275351218	18 Debnenie základových páteiek, odstránenie-tradičné	3,600	m2	3,15	11,34	0,00	0,00
	ZÁKLADY				2 473,54	0,00	68,7
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
311273502	19 Murivo nosné z tvárnic porobetonových hr.300 P4-500	2,000	m3	105,00	210,00	0,00	1,72
311273504	20 Murivo nosné z tvárnic porobetonových hr.375 P4-500	57,500	m3	105,00	6 037,50	0,00	47,67

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
330311731	21 Betón stĺpov a pilierov obľých prostý tr.C 16/20	0,300	m3	88,00	26,40	0,00	0,66
331361821	22 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele I0505	0,050	t	1 285,00	64,25	0,00	0,05
332351101	23 Debnenie obľých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	3,000	m2	24,80	74,40	0,00	0,38
332351102	24 Debnenie obľých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	3,000	m2	2,25	6,75	0,00	0,00
342272102	25 Priečky z tvárnic porobetonových hr. 100 mm	31,668	m2	11,50	364,18	0,00	3,77
342272104	26 Priečky z tvárnic porobetonových hr. 150 mm	95,050	m2	14,60	1 387,73	0,00	14,57
310238211	27 Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	0,306	m3	145,00	44,37	0,00	0,60
319201311	28 Vyrovnávanie nerovného povrchu omietok	106,500	m2	3,10	330,15	0,00	3,11
317162100	29 Preklad prefabrikovaný d+m	72,900	m	17,45	0,00	1 272,11	0,00
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				8 545,73	1 272,11	72,5
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
411321313	30 Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	19,400	m3	90,60	1 757,64	0,00	42,60

Rozpočet

Strana: 4/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
411351101	31 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	123,460	m2	9,00	1 111,14	0,00	3,56
411351102	32 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	123,460	m2	2,50	308,65	0,00	0,00
411354173	33 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	123,460	m2	4,80	592,61	0,00	7,13
411354174	34 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	123,460	m2	1,20	148,15	0,00	0,00
411362021	35 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	0,855	t	1 250,00	1 068,75	0,00	1,03
417321313	36 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	17,100	m3	90,60	1 549,26	0,00	37,85
417351115	37 Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	79,200	m2	5,00	396,00	0,00	1,47
417351116	38 Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	79,200	m2	1,75	138,60	0,00	0,00
417361821	39 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele I0505	1,027	t	1 180,00	1 211,86	0,00	1,04
430321315	40 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	2,500	m3	98,90	247,25	0,00	5,59
430361821	41 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele I0505	0,222	t	1 250,00	277,50	0,00	0,23

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV							
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
431351121	42	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	8,520	m2	13,70	116,72	0,00	0,78
431351122	43	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	8,520	m2	2,50	21,30	0,00	0,00
434351141	44	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	13,948	m2	8,10	112,98	0,00	0,33
434351142	45	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	13,948	m2	1,85	25,80	0,00	0,00
451317777	46	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	36,000	m2	5,10	183,60	0,00	6,68
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					9 267,81	0,00	108,3
	SPEVNENÉ PLOCHY							
564231111	47	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	36,000	m2	2,00	72,00	0,00	7,29
	SPEVNENÉ PLOCHY					72,00	0,00	7,3
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612465112	48	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky vnút. stien	449,576	m2	4,15	1 865,74	0,00	4,50
612473181	49	Vnútnorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hladká	449,576	m2	7,60	3 416,78	0,00	13,65
612481119	50	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	449,576	m2	3,40	1 528,56	0,00	0,88

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
622466112	51 Priprava podkladu, prednástreky, pod omietky vonk. stien	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
622481119	52 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
625991100	53 Zateplenie doskami POLYSTYREN hr.100 mm bez omietky	2,500	m2	17,90	44,75	0,00	0,03
631315611	54 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	7,399	m3	102,00	754,70	0,00	16,37
631319175	55 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	7,399	m3	2,00	14,80	0,00	0,00
631351101	56 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	15,000	m2	5,65	84,75	0,00	0,75
631351102	57 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	15,000	m2	1,90	28,50	0,00	0,00
631362021	58 Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	1,442	t	1 250,00	1 802,50	0,00	1,73
632451055	59 Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	286,548	m2	6,30	1 805,25	0,00	28,67
642942111	60 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	20,000	ks	6,80	136,00	0,00	0,35
612409991	61 Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	72,295	m	1,70	122,90	0,00	0,20

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
612421421	62 Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	292,218	m2	3,30	964,32	0,00	5,22
612425921	63 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	21,688	m2	9,60	208,20	0,00	2,39
622423321	64 Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 30 % opravovanej plochy	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
5533198101	65 Zárubňa oceľová CgU 60x197	10,000	ks	18,00	0,00	180,00	0,00
5533198301	66 Zárubňa oceľová CgU 70x197 cm	3,000	ks	19,00	0,00	57,00	0,00
5533198401	67 Zárubňa oceľová CgU 80x197	5,000	ks	19,90	0,00	99,50	0,00
5533198702	68 Zárubňa oceľová CgU 90x197	2,000	ks	20,50	0,00	41,00	0,00
6114611350	69 Vnútorná omietka stropov s omietkových zmesí vápenocementová	112,000	m2	9,60	0,00	1 075,20	0,00
622464220	70 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
622465114	71 Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
625250148	72 Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS hr. 60 mm	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
632477150	73 Samonivelačný poter	115,750	m2	6,90	0,00	798,68	0,00
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				12 777,75	2 251,38	74,7
	OSTATNÉ PRÁCE						
941941041	74 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	301,040	m2	1,25	376,30	0,00	0,00
941941291	75 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	301,040	m2	0,80	240,83	0,00	6,06
941955002	76 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	146,730	m2	1,50	220,10	0,00	7,54
941941841	77 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	301,040	m2	0,80	240,83	0,00	0,00
952901411	78 Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	231,660	m2	0,70	162,16	0,00	0,00
962032231	79 Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	0,000	m3	0,00	0,00	0,00	0,00
962042321	80 Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	0,000	m3	0,00	0,00	0,00	0,00
963042819	81 Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	0,000	m	0,00	0,00	0,00	0,00
965042141	82 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	0,000	m3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	7,050	m2	3,00	21,15	0,00	0,00
968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla	10,000	ks	0,40	4,00	0,00	0,00
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	8,000	ks	0,35	2,80	0,00	0,00
968061138	Vyvesenie alebo zavesenie kov. kridla vrät do 4 m2	2,000	ks	1,55	3,10	0,00	0,00
968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, -0,06300t	13,350	m2	4,00	53,40	0,00	0,60
968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	9,456	m2	2,70	25,53	0,00	0,01
968063558	Vybúranie kovových vrät, -0,05400t	4,925	m2	1,40	6,90	0,00	0,00
978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškríabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01200t	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
978021141	Otlčenie cementových omietok vnútorných sien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

Strana: 10/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
979081111	94 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	146,514	t	7,65	1 120,83	0,00	0,00
979081121	95 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	146,514	t	0,20	29,30	0,00	0,00
979082111	96 Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,000	t	0,00	0,00	0,00	0,00
979082121	97 Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	0,000	t	0,00	0,00	0,00	0,00
931961113	98 Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	2,150	m2	1,50	0,00	3,23	0,00
978HZS01	99 Ostatné - nepredvídané práce	0,000	hod	0,00	0,00	0,00	0,00
9790894DC	100 Likvidácia nebezpečného odpadu AZC strešnej krytiny vrátane poplatku	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
979089613	101 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií	0,000	t	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				2 507,23	3,23	14,2
	PRESUNY HMÔT						
998011002	102 Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehal,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	337,488	t	4,50	1 518,70	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				1 518,70	0,00	0,0
	Práce HSV				38 338,95	3 648,09	345,8

Rozpočet

Strana: 11/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6113900101 103	Strešné okno drevené kyvné roz. 550x780mm vr. doplnkov	1,000	ks	179,00	0,00	179,00	0,00
6113900401 104	Strešné okno VELUX rozm. 78x118cm vr. doplnkov	8,000	ks	255,00	0,00	2 040,00	0,00
6116011101 105	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	10,000	ks	45,00	0,00	450,00	0,00
6116014101 106	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm	3,000	ks	47,00	0,00	141,00	0,00
6116017101 107	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	5,000	ks	49,00	0,00	245,00	0,00
6116020101 108	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm	2,000	ks	55,00	0,00	110,00	0,00
6118712101 109	Prah dĺžky 62	10,000	ks	5,50	0,00	55,00	0,00
6118714101 110	Prah dĺžky 72	3,000	ks	6,50	0,00	19,50	0,00
6118716101 111	Prah dubový dĺžky 82	5,000	ks	7,50	0,00	37,50	0,00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				118,15	233,21	0,3
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6118718101 112	Prah dĺžky 92	2,000	ks	8,50	0,00	17,00	0,00

Rozpočet

Strana: 12/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6119172102 113	Podkladný rošt - dodávka	59,615	m2	2,60	0,00	155,00	0,00
6119172104 114	Obloženie drevené	59,615	m2	9,00	0,00	536,54	0,00
611OP003 115	Plastové okno roz. 500x500 vr. vnút. a vonk. parapetu a osadenia	9,000	ks	76,30	0,00	686,70	0,00
611OP006 116	Plastové okno roz. 1500x500 mm vr. vnút. a vonk. parapetu a osadenia	2,000	ks	135,20	0,00	270,40	0,00
611OP008 117	Plastové okno roz. 900x800 mm vr. vnút. a vonk. parapetu a osadenia	1,000	ks	112,10	0,00	112,10	0,00
611OP009 118	Plastové okno roz. 1500x1200 mm vr. vnút. a vonk. parapetu a osadenia	2,000	ks	209,80	0,00	419,60	0,00
611OP011 119	Plastová stena s dverami celk. roz. 1500x2250 mm s osadením	2,000	ks	282,70	0,00	565,40	0,00
611OP012 120	Plastová stena s dverami celk. roz. 1200x2020 mm s osadením	1,000	ks	211,80	0,00	211,80	0,00
611OP013 121	Plastová stena s dverami celk. roz. 2000x2020 mm s osadením	1,000	ks	375,50	0,00	375,50	0,00
611OP014 122	Plastová stena s dverami celk. roz. 3685x2250-2850 mm s osadením	1,000	ks	1 408,30	0,00	1 408,30	0,00
611OP015 123	Plastové vchod. dvere roz. 900x2020 mm s osadením	2,000	ks	443,50	0,00	887,00	0,00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				731,07	2 978,37	0,2

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
6110P017 124	Plastová stena celk. roz. 1750x2000 s osadením	1,000	ks	354,60	0,00	354,60	0,00
767631322 125	Montáž okna plastového roz. 1500x1200mm	1,000	ks	1,00	1,00	0,00	0,00
767646510 126	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokridlových	1,000	ks	33,60	33,60	0,00	0,00
998767202 127	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1 679,600	%	0,011	18,48	0,00	0,00
5534125801 128	Dvere protipožiarnie EW 45/D1 C 80x197cm vr. zárubne	1,000	ks	363,00	0,00	363,00	0,00
553z0001 129	schod. zábradlie vonkajšie vr. povrchovej úpravy a osadenia	4,100	m	70,00	0,00	287,00	0,00
553z00012 130	Schod. zábradlie vonkajšie francuzke balkony vr. povrchovej úpravy a osadenia	4,000	m	70,00	0,00	280,00	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				4 471,79	4 329,53	1,0
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
553z00013 131	schod. zábradlie vnútorné vr. povrchovej úpravy a osadenia	10,200	m	70,00	0,00	714,00	0,00
767631336 132	Montáž okna plastového roz. 1750x1150	1,000	m2	1,00	0,00	1,00	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				191,68	4 259,52	0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						

Rozpočet

Strana: 14/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
998771202 133	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2 549,678	%	0,039	99,44	0,00	0,00
597d00004 134	Dlaždice keramické protišmyk.	128,402	m2	9,00	0,00	1 155,62	0,00
771575209 135	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	122,286	m2	10,50	0,00	1 284,00	0,00
771995102 136	Priplatok za škar. hmotu	122,286	m2	0,90	0,00	110,06	0,00
998775202 137	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,000	%	0,011	0,00	0,00	0,00
775521800 138	Demontáž podláh drevených vrátane list 0,01500t	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
775551309 139	Zhotovenie drevenej plávajúcej podlahy hr. 10mm vr. list podložky d+m	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
776411000 140	Lepenie podlahových soklíkov alebo list gumových	31,300	m	0,30	9,39	0,00	0,00
776521100 141	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC	34,760	m2	4,00	139,04	0,00	0,01
998776201 142	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	539,920	%	0,010	5,40	0,00	0,00
	PODLAHY POVLAKOVÉ				189,40	8 635,85	0,0
	PODLAHY POVLAKOVÉ						

Rozpočet

Strana: 15/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	PODLAHY POVLAKOVÉ						
776401800 143	Demontáž soklíkov alebo list gumových alebo z PVC	22,800	m	0,10	2,28	0,00	0,00
	PODLAHY POVLAKOVÉ				880,00	0,00	0,0
	PODLAHY POVLAKOVÉ						
776511820 144	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	25,400	m2	1,10	27,94	0,00	0,00
2841291501 145	Podlahovina z PVC	36,490	m2	9,00	0,00	328,41	0,00
2841291600 146	Soklik PVC	32,860	m2	1,00	0,00	32,86	0,00
998781202 147	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	162,826	%	0,022	3,58	0,00	0,00
59700001 148	Keramický obklad	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
781415010 149	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
7814159901 150	Priplatok za šp. hmotu	180,918	m2	0,90	0,00	162,83	0,00
783222100 151	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	29,156	m2	4,95	144,32	0,00	0,01
783626000 152	Nátory stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	54,146	m2	2,25	121,83	0,00	0,01

Rozpočet

Strana: 16/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	NÁTERY						
783626200 153	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	54,146	m2	3,35	181,39	0,00	0,02
783782203 154	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	626,400	m2	1,80	1 127,52	0,00	0,28
783785100 155	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarny	229,000	m2	3,90	0,00	893,10	0,00
783894613 156	Náter f sadrokartón. stropov 2x	146,880	m2	1,90	0,00	279,07	0,00
784413301 157	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
784452272 158	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednotfarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
784481010 159	Štierka v miestnostiach	0,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
711111001 160	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	45,810	m2	0,15	6,87	0,00	0,00
711131101 161	Zhotovenie Izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	13,150	m2	0,10	1,32	0,00	0,00
711141559 162	Zhotovenie Izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	45,810	m2	1,50	68,72	0,00	0,02
711462104 163	Zhotovenie izolácie proti vode fóliou zvisle	11,850	m2	2,70	32,00	0,00	0,01

Rozpočet

Strana: 17/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky		Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
998711202 164	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m		342,109	%	0,027	9,24	0,00	0,00
28330002701 165	Profilovaná novopová fólia		14,220	m2	1,50	0,00	21,33	0,00
1116315000 166	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch		0,013	t	3 500,00	0,00	45,50	0,01
6281117000 167	Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 330/SH		15,123	m2	0,90	0,00	13,61	0,01
6283228800 168	Pásy ťažké asfaltované		52,680	m2	2,90	0,00	152,77	0,20
713111121 169	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou väzácim		293,760	m2	1,90	558,14	0,00	0,16
713121111 170	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová		202,847	m2	0,60	121,71	0,00	0,01
998713202 171	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		3 658,228	%	0,014	51,22	0,00	0,00
2837642186 172	Izolácie polystyrén XPS 80 mm		12,440	m2	12,10	0,00	150,52	0,00
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					861,74	9 276,94	0,0
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
28376422034 173	Polystyrén expandovaný podlahový EPS hr. 4cm		212,980	m2	1,85	0,00	394,01	0,00

Rozpočet

Strana: 18/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
6314150261 174	Teplná izol. hrúbky 80 mm, z minerálnej vlny	154,224	m2	2,68	0,00	413,32	0,00
6314150291 175	Tep. izolácia hr. 140 mm z min. vlny	154,224	m2	4,47	0,00	689,38	0,00
713131141 176	Montáž tepelnej izolácie doskami stien	11,850	m2	1,90	0,00	22,52	0,00
713191119 177	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, prekrytím PVC fóliou	202,847	m2	1,10	0,00	223,13	0,00
713191125 178	Izolácie tepelné, doplnky, podláh stropov zvrchu, striech prekrytím pásom paronepriepustná fólia	269,820	m2	1,90	0,00	512,66	0,00
713191126 179	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím fólia	146,880	m2	1,10	0,00	161,57	0,00
713191410 180	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím Pe fólia Al	146,880	m2	2,80	0,00	411,26	0,00
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				53,08	1 645,00	0,0
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762332120 181	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	724,800	m	4,60	3 334,08	0,00	0,66
762395000 182	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	13,361	m3	25,50	340,71	0,00	0,31
998762202 183	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	8 422,309	%	0,045	379,00	0,00	0,00

Rozpočet

Strana: 19/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762352812 184	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva plochy 288 - 450cm2, -0,02200t	220,000	m2	1,90	418,00	0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				99,44	2 549,68	0,0
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
6051116Dc 185	Dodávka reziva	14,698	m3	245,00	0,00	3 601,01	0,00
762342200 186	Montáž latovania	269,820	m2	1,80	0,00	485,68	0,00
762342204 187	Montáž kontralát	269,820	m2	0,90	0,00	242,84	0,00
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0,00	0,0
	DREVOSTAVBY						
998763201 188	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4 259,520	%	0,045	191,68	0,00	0,00
763138316 189	Pohľad sadrokartónový protip xhr. 15mm vr. roštu d+m	146,880	m2	29,00	0,00	4 259,52	0,00
998764202 190	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	8 660,702	%	0,019	164,55	0,00	0,00
764352810 191	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	50,000	m	0,35	17,50	0,00	0,00
764454802 192	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	21,000	m	0,35	7,35	0,00	0,00

Rozpočet

Strana: 20/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE						
764172069	193 Zaveterná lišta základná s prekrytím čelovej dosky	65,000	m	4,90	0,00	318,50	0,00
7641721130	194 Prechodová manžeta	1,000	ks	28,50	0,00	28,50	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE				184,05	361,27	0,0
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE						
76417DC01	195 Krytina strešná z plechu povr. upravovaného vr. kot. spoj. prvkov a doplnkov D+M	269,820	m2	26,10	0,00	7 042,30	0,00
764352301	196 Žliaby pododkvapové polkruh z plechu povrch uprav. vr. hakov, čiel rš. 330	47,000	m	14,90	0,00	700,30	0,00
764721120	197 Oplechovanie okap plech povrch. úprav	47,000	m	5,90	0,00	277,30	0,00
764751114	198 Odpadné rúry z plechu povrch. uprav vr. objímok a kolien	16,500	m	13,90	0,00	229,35	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE				3,58	162,83	0,0
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE						
764761230	199 Kotlík konický D 125	6,000	ks	6,60	0,00	39,60	0,00
765321810	200 Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny na debnenie s lepenkou, -0,01400t	220,000	m2	4,00	880,00	0,00	0,00
766421222	201 Montáž obloženia drev podhládov rovných	54,196	m2	5,70	308,92	0,00	0,02

Rozpočet

Strana: 21/21

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Architektonické a stavebné riešenie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766427112 202	Montáž obloženia podlažných, podkladový rošt	54,196	m	2,80	151,75	0,00	0,02
766661112 203	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	20,000	ks	3,35	67,00	0,00	0,00
766670999 204	Montáž okna strešného 55x78 cm	1,000	ks	21,60	21,60	0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				1 575,06	1 172,17	0,3
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766671002 205	Montáž okna strešného výkyvného, veľkosť okna 78x118 cm	8,000	ks	26,50	212,00	0,00	0,01
766695212 206	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	20,000	ks	1,00	20,00	0,00	0,00
998766202 207	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	10 058,200	%	0,008	80,47	0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,0
	Práce PSV				9 359,03	35 604,37	1,8
Objekt:	Architektonické a stavebné riešenie				47 697,98	39 252,46	347,5
					86 950,44		
Celkom:					47 697,98	39 252,46	347,5
					86 950,44		

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba:	Multifunkčný obecný dom Varhaňovce	KS:	
Objekt:	Plynofikacia	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO a DIČ:	10739254 1020737850
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	238,00	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	1 223,28
	Dodávky	932,38	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	244,66
	Celkom	1 170,38	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	14,30	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	Cena celkom	1 467,94
	Dodávky	38,60	Horské oblasti	0,00		
	Celkom	52,90	Mimostavenisková doprava	0,00		
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00		
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00		
ZRN	1 223,28					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa
--	---------------------------------	-------------------------------

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Rozpočet

Strana: 1/3

Objekt: Plynofikacia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
131201201	Výkop nezapaženej zeminy v hornine 3, do 100 m3	1,000	m3	16,00	16,00	0,00	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	2,000	m3	16,00	32,00	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	1,000	m3	3,00	3,00	0,00	0,00
132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	2,000	m3	3,00	6,00	0,00	0,00
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,500	m3	2,50	6,25	0,00	0,00
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodením sypaniny	0,500	m3	10,10	5,05	0,00	0,00
175101111	Piesok technický triedený 0/4	0,100	t	13,80	0,00	1,38	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				68,30	1,38	0,0
	POTRUBNÉ ROZVODY						
871151121	Montáž potrubia z oceľových rur zväraných DN 25-akosť 11 353.1	48,000	m	0,90	43,20	0,00	0,00
783417420	Nátory kov. potr. a armatúr syntet. do DN 25 mm farby bielej dvojnas. so základným náterom +2x vrchný náter žltej farby	43,000	m	1,10	47,30	0,00	0,00
230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 25	48,000	m	1,65	79,20	0,00	0,00

Rozpočet

Strana: 2/3

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Plynofikacia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
871151122	11 Montáž chráničky DN 50,L=400mm	1,000	ks	11,90	0,00	11,90	0,00
871151123	12 Trubka oceľová DN25, mat 11 353.1 asfaltovaná	5,000	m	18,00	0,00	90,00	0,00
871151124	13 Trubka oceľová DN25, mat 11 353.1	43,000	m	16,00	0,00	688,00	0,00
871151125	14 Trubka oceľová DN50, mat 11 353.1	0,400	m	23,00	0,00	9,20	0,00
871151126	15 Montáž obluk 90° DN25, mat 11 353.1	12,000	ks	4,50	0,00	54,00	0,00
871151127	16 Montáž asfaltovutej izolácie potrubí do DN25	5,000	m	3,00	0,00	15,00	0,00
871151128	17 Pancierová tlaková hadica pre vykurovacie plyny so závitovými koncovkami DN25, L=500 mm	1,000	ks	32,90	0,00	32,90	0,00
871151128	18 Fólia výstražna žltá	5,000	ks	6,00	0,00	30,00	0,00
	POTRUBNÉ ROZVODY				169,70	931,00	0,0
	Práce HSV				238,00	932,38	0,0
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
723239103	19 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, gulovy kohut priamy DN 25	1,000	ks	3,30	3,30	0,00	0,00

Rozpočet

Strana: 3/3

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Plynofikacia

Položka		Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
		Práce PSV						
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
722130801	20	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN 25,	10,000	m	1,10	11,00	0,00	0,00
722232062	21	Kohút guľový pre vykurovacie plyny IVR -100, DN25	1,000	ks	38,60	0,00	38,60	0,00
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				14,30	38,60	0,0
		Práce PSV				14,30	38,60	0,0
Objekt:		Plynofikacia				252,30	970,98	0,0
						1 223,28		
Celkom:						252,30	970,98	0,0
						1 223,28		

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba:	Multifunkčný obecný dom Varhaňovce	KS:	
Objekt:	Zdravotechnika	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO a DIČ:	1020737850
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	866,52	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	29,70	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	Celkom	896,22	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV	Montáž	3 703,45	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	2 303,72	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Celkom	6 007,17	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
ZRN		6 903,39			
		Cena celkom 8 284,07			

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa
--	---------------------------------	-------------------------------

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Strana: 1/9

Objekt: Zdravotechnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
115101201	1 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	8,000	hod	2,90	23,20	0,00	0,01
115101301	2 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	1,000	deň	2,20	2,20	0,00	0,00
132201201	3 Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	13,800	m3	9,30	128,34	0,00	0,00
132201209	4 Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	13,800	m3	0,70	9,66	0,00	0,00
151101101	5 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	10,000	m2	2,90	29,00	0,00	0,28
151101111	6 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	10,000	m2	1,60	16,00	0,00	0,00
161101501	7 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	13,800	m3	18,00	248,40	0,00	0,00
162701101	8 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	5,980	m3	4,30	25,71	0,00	0,00
167101101	9 Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	5,980	m3	4,70	28,11	0,00	0,00
171201201	10 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	5,980	m3	0,80	4,78	0,00	0,00
174101001	11 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	7,820	m3	2,50	19,55	0,00	0,00

Rozpočet

Strana: 2/9

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Zdravotechnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
175101101	12 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	5,500	m3	10,10	55,55	0,00	0,00
175101209	13 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	5,500	m3	5,40	0,00	29,70	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				590,50	29,70	0,3
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451573111	14 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	4,000	m3	20,90	83,60	0,00	7,56
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				83,60	0,00	7,6
	PRESUNY HMŔT						
998276101	15 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	10,690	t	18,00	192,42	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔT				192,42	0,00	0,0
	Práce HSV				866,52	29,70	7,9
	Práce PSV						
	ZTL-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721171107	16 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	7,000	m	10,20	71,40	0,00	0,14
721171109	17 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 (28m v zemi)	51,000	m	10,80	550,80	0,00	1,01
721173204	18 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	7,500	m	5,40	40,50	0,00	0,01

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Zdravotechnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZIT-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721173205	19 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	6,500	m	5,50	35,75	0,00	0,01
721173206	20 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	9,000	m	6,30	56,70	0,00	0,01
721194104	21 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	3,000	ks	1,50	4,50	0,00	0,00
721194105	22 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	8,000	ks	1,50	12,00	0,00	0,00
721194107	23 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	1,000	ks	1,50	1,50	0,00	0,00
721194109	24 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	5,000	ks	2,50	12,50	0,00	0,00
721274103	25 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	1,000	ks	26,80	26,80	0,00	0,00
721290123	26 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	81,000	m	0,60	48,60	0,00	0,00
721210818	27 Montáž uzáveru zápachového podlahového DN50, DN100	2,000	ks	3,10	6,20	0,00	0,00
721110906	28 Oprava potrubia kameninového vsadenie odbočky DN 125	2,000	ks	83,90	167,80	0,00	0,19
721110907	29 Oprava potrubia kameninového vsadenie odbočky DN 150	1,000	ks	96,50	96,50	0,00	0,12

Rozpočet

Strana: 4/9

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Zdravotechnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721140905	Opravy potrubia liatinového, vrsadenie odbočky DN 100	2,000	ks	79,10	158,20	0,00	0,09
721140915	Opravy potrubia liatinového, prepojenie DN 100	3,000	ks	10,90	32,70	0,00	0,00
721274104	Privzdušňovací ventil HL900N (ECO) DN50	1,000	ks	38,50	0,00	38,50	0,00
721274105	Privzdušňovací ventil HL902 DN32	2,000	ks	32,46	0,00	64,92	0,00
721274106	Lievnik HL21-odvod kondenzátu	1,000	ks	18,05	0,00	18,05	0,00
721274107	Podomietková zápachová uzávierka pre AP HL405	2,000	ks	57,75	0,00	115,50	0,00
721274108	Lapač střešných splavenin DN 100	5,000	ks	13,00	0,00	65,00	0,00
721274109	Revízná šachta prof. 420 mm s bet. poklopom	1,000	ks	155,00	0,00	155,00	0,00
721999910	Ostatné práce na vnút. kanal. (ryhy, drážky, napojenia)	32,000	hod	6,00	0,00	192,00	0,00
2866100010	Podlahová vpusť DN 50-HL510 Npr - pachotesná	1,000	ks	42,90	0,00	42,90	0,00
5516281281	Uzáver zápachový podlahový HL310 Pr-práčovňa	1,000	ks	46,70	0,00	46,70	0,00
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				1 322,45	738,57	1,6

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Zdravotechnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTL-VNÚTORNÝ VODOVOD						
722171312	41 Potr. 3-vrstv. D20=DN15	39,000	m	8,40	327,60	0,00	0,02
722171313	42 Potr. 3-vrstv. D26=DN20	32,000	m	10,80	345,60	0,00	0,02
722171314	43 Potr. 3-vrstv. D32=DN25	54,000	m	14,90	804,60	0,00	0,04
722190401	44 Vyuvedenie a upevnenie výpusky DN 15,20	23,000	ks	3,90	89,70	0,00	0,00
722251112	45 Gumená hadica DN20	10,000	m	2,20	22,00	0,00	0,01
722290226	46 Tlaková skúška potrubia	125,000	m	0,90	112,50	0,00	0,02
722290234	47 Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia	125,000	m	0,80	100,00	0,00	0,00
732412111	48 Cirk. čerpadlo DN15+spinacie hodiny	1,000	ks	142,50	142,50	0,00	0,03
722182111	49 Ochrana potrubia izolač. trubicami DN 16	39,000	m	0,75	0,00	29,25	0,00
722182112	50 Ochrana potrubia izolač. trubicami DN 20	32,000	m	0,80	0,00	25,60	0,00
722182113	51 Ochrana potrubia izolač. trubicami DN25	54,000	m	0,85	0,00	45,90	0,00

Rozpočet

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Zdravotechnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
722221135	52 Armat. vodov. s lzávitom - výtok. KE3T DN15	6,000	ks	5,90	0,00	35,40	0,00
722223113	53 Kohút odvzdušňovací DN10	3,000	ks	5,80	0,00	17,40	0,00
722230101	54 Armat. vodov. s 2závitmi G-15	4,000	ks	5,90	0,00	23,60	0,00
722230102	55 Armat. vodov. s 2závitmi G-20	3,000	ks	6,80	0,00	20,40	0,00
722230103	56 Armat. vodov. s 2závitmi G-25	9,000	ks	10,10	0,00	90,90	0,00
722231061	57 Spätný ventil VE3030 DN15	1,000	ks	5,70	0,00	5,70	0,00
722231063	58 Spätný ventil VE3030 DN25	2,000	ks	8,90	0,00	17,80	0,00
722231165	59 Ventil poistný pružinový ON 137030 DN25	1,000	ks	45,10	0,00	45,10	0,00
722999904	60 Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia)	24,000	hod	6,00	0,00	144,00	0,00
5518400339	61 Filter závitový DN15	1,000	ks	6,15	0,00	6,15	0,00
5518400340	62 Filter závitový DN25	1,000	ks	9,65	0,00	9,65	0,00
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				1 944,50	516,85	0,1

Rozpočet

Strana: 7/9

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Zdravotechnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZIT-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
725119205	63 Montáž záchodovej misy kombi	4,000	ks	16,50	66,00	0,00	0,01
725129201	64 Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	1,000	ks	12,00	12,00	0,00	0,00
725129240	65 Pisoár s tlakovým oplachovým ventilom	1,000	ks	49,30	49,30	0,00	0,00
725219201	66 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	3,000	ks	16,50	49,50	0,00	0,01
725319201	67 Montáž drezu jednodielneho + sifónu (montáž+dodávka)	1,000	ks	98,40	98,40	0,00	0,00
725332320	68 Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	1,000	ks	11,50	11,50	0,00	0,00
725829600	69 Montáž batérii umývadlových, DÍ do jedného otvoru, pákových	4,000	ks	5,00	20,00	0,00	0,00
725849205	70 Montáž batérie sprchovej nástennej	3,000	ks	5,00	15,00	0,00	0,00
725849206	71 Umývadlo	2,000	ks	19,90	39,80	0,00	0,00
725240811	72 Montáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabin, 0,08800t	3,000	ks	25,00	75,00	0,00	0,00
725	73 Demontáž+spätná montáž WC	1,000	ks	21,50	0,00	21,50	0,00

Rozpočet

Strana: 8/9

Stavba : Multifunkčný obecný dom Varhaňovce

Objekt: Zdravotechnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ZTL-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
725129241	74 Sprchový kút 90x90	1,000	ks	135,00	0,00	135,00	0,00
725129242	75 Sprchová misa 90x90	2,000	ks	88,00	0,00	176,00	0,00
725129243	76 Doska na sedenie s poklopom	4,000	ks	10,50	0,00	42,00	0,00
725129244	77 Batéria stojanč. páková pre umývadlo, DJ	4,000	ks	23,00	0,00	92,00	0,00
725129245	78 Sprchová páková batéria so sprchovou	3,000	ks	31,90	0,00	95,70	0,00
725129246	79 Nástenná batéria páková, Výlevka	1,000	ks	30,50	0,00	30,50	0,00
725829701	80 Montáž nástennej batérie pákovej V	1,000	ks	5,00	0,00	5,00	0,00
725849207	81 Umývatko	1,000	ks	18,60	0,00	18,60	0,00
5523400000	82 Výlevka, vrátane mriežky	1,000	ks	140,00	0,00	140,00	0,01
6420120050	83 WC kombi, stojaca misa	4,000	ks	73,00	0,00	292,00	0,05
	ZTL-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				436,50	1 048,30	0,1
	Práce PSV				3 703,45	2 303,72	1,8

Rozpočet

Strana: 9/9

Stavba : Multifunkční obecný dom Varhaňovce

Objekt: Zdravotecnika

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnost'
Objekt:	Zdravotecnika				4 569,97	2 333,42	9,7
					6 903,39		
Celkom:							
					4 569,97	2 333,42	9,7
					6 903,39		

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba:	Multifunkčný obecný dom Varhaňovce	KS:	
Objekt:	ELI	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO a DIČ:	10739254
Zákazka:		Miesto:	1020737850

Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:	
-----------	------	--------------	------	------------	--

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	0,00	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	Celkom	0,00	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	5 010,52	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Celkom	5 010,52	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
ZRN		5 010,52		Cena celkom	
				6 012,62	

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa
--	---------------------------------	-------------------------------

Investor
Objekt

: Obec Varhaňovce

: SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBECNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237

Príloha č. :
Strana : 1

Rozpočet

Rekapitulácia

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Elektroinštalácia - Montáž	1148,59	229,72	1 378,31
Elektroinštalácia - Nosný materiál	1637,04	327,41	1 964,45
Rozvádzač HR	750,49	150,10	900,59
Rozvádzač PR 2.N.P.	209,35	41,87	251,22
Rozvádzač PR 1.P.P.	75,25	15,05	90,30
Bleskozvod - Montáž	709,78	141,96	851,73
Bleskozvod - Nosný materiál	243,02	48,60	291,62
Zemné práce	237,00	47,40	284,40
Spolu	5010,52	1002,10	6 012,62

Prešov 03/2012

Investor : Obec Varhaňovce

Objekt : SO-01, Elektroinštalácia - MULTIFUNKČNÝ OBEČNÝ DOM - Varhaňovce 53, č.p.237

Príloha č. :

Strana : 2

Por. číslo	Č. položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Cena v €			Hmotnosť v t	
					jednotková	dodávka	montáž	jednotková	spolu
	210	Montáž - Vonkajšie osvetlenie							
	010043	Rúrka FXP25, pevne uložená	m	15	0,89		13,35		
	010044	Dito, ale FXP32	m	2	0,89		1,78		
	010301	Krabica KP68	ks	56	0,82		45,92		
	010313	Dito, ale KO125	ks	1	2,08		2,08		
	010321	Dito, ale 1903	ks	32	3,50		112,00		
	810041	Kábel CYKY-O 2x1.5mm2, pevne uložený	m	70	0,82		57,40		
	810045	Dito, ale CYKY-O 3x1.5mm2	m	40	0,82		32,80		
		Dito, ale CYKY-J 3x1.5mm2	m	250	0,82		205,00		
	810046	Dito, ale CYKY-J 3x2.5mm2	m	200	0,82		164,00		
	810052	Dito, ale CYKY-J 5x6mm2	m	10	0,94		9,40		
	810053	Dito, ale CYKY-J 4x10mm2	m	35	0,94		32,90		
	950201	Príplatok na zař. káblov do tvár. trás, váha káblu do 0,75kg	m	17	0,19		3,23		
	100001	Ukončenie vodičov do 2.5mm2	ks	81	0,51		41,31		
	100002	Dito, ale 6mm2	ks	20	0,51		10,20		
	100003	Dito, ale 16mm2	ks	8	0,74		5,92		
	110041	Spínač č.1, zapustený	ks	22	1,35		29,70		
	110044	Dito, ale č.5	ks	2	3,56		7,12		
	110045	Dito, ale č.6	ks	8	1,54		12,32		
	111011	Zásuvka 16A, 230V, zapust.	ks	5	2,47		12,35		
	111012	Dito, ale dvojité	ks	19	2,94		55,86		
	190002	Montáž rozvádzača	ks	4	7,77		31,08		
	190121	Montáž skrine pre "HUP"	ks	1	17,06		17,06		
	220302	Svorka SK	ks	1	3,16		3,16		
	220022	Drôt FeZn 10mm, v zemi	m	15	1,11		16,65		
	220452	Drôt CYA 6mm2 - zř	m	5	1,15		5,75		
		Dito, ale 16mm2	m	5	1,15		5,75		
		Dito, ale 25mm2	m	20	1,35		27,00		

Príloha č. :

Strana : 3

[illegible]

Por. číslo	Č. položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Cena v €			Hmotnosť v t	
					jednotková	dodávka	montáž	jednotková	spolu
		Rozvádzač "HR"							
	OEZ								
	39366	Modulový rozvádzač OEZ DZ43-3503, 105 modulov	ks	1	94,70	94,70			
		zapustený, plné dvere, 646x860x165							
	34341	HL. vypínač APN 32A/3	ks	1	13,87				
	33871	Istič In 10 A, B, 1-pól	ks	6	3,09	18,54			
	33873	Istič In 16 A, B, 1-pól	ks	12	2,92	35,04			
	33874	Istič In 20 A, B, 1-pól	ks	2	3,39	6,78			
	34041	Istič In 16 A, C, 3-pól	ks	4	13,66	54,64			
		Zvoditeľ prepätia SALTEK FLP B+C MAXI/3, 75kA (10/350)/3póly	ks	1	271,26	271,26			
	35299	Prúdový chránič In 25A, I _{dn} 30mA, 4-pól	ks	7	24,38	170,66			
	p.c.	Naviac práce	hod	10	8,50		85,00		
		Dodávka + montáž				665,49			
		Cena bez DPH				665,49	85,00		
		DPH	%	20		133,10			
		DPH	%	20			17,00		
		Cena s DPH				798,59	101,99		

Por. číslo	Č. položky cenníka	Skrátený popis	Merná jednotka	Množstvo	Cena v €			Hmotnosť v t	
					jednotková	dodávka	montáž	jednotková	spolu
	OEZ	Rozvádzač "PR 2.N.P."							
	40558	Modulový rozvádzač OEZ RZG-2N40, 40 modulov	ks	1	19,91	19,91			
		zapustený, plné dvere							
	34341	Hl. vypínač APN 32A/3	ks	1	13,87	13,87			
	33871	Istič In 10 A, B, 1-pól	ks	3	3,09	9,27			
	33873	Istič In 16 A, B, 1-pól	ks	9	2,92	26,28			
	35299	Prúdový chránič In 25A, I _{dn} 30mA, 4-pól	ks	4	24,38	97,52			
	p.c.	Naviac práce	hod	5	8,50		42,50		
		Dodávka + montáž				166,85	42,50		
		Cena bez DPH				166,85	42,50		
		DPH	%	20		33,37			
		DPH	%	20			8,50		
		Cena s DPH				200,22	50,99		

Príloha č. :

Strana : 8

[illegible]

Príloha č. ...

Strana : 9

[illegible]

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba:	Multifunkčný obecný dom Varhaňovce	KS:	
Objekt:	UVK	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:		IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO a DIČ:	10739254 1020737850
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	0,00	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	12 176,95	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
	Celkom	12 176,95	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Material	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
ZRN		12 176,95	Cena celkom		
			14 612,34		

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa
--	---------------------------------	-------------------------------

Zhotoviteľ:			VÝKAZ VÝMER						
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB			Číslo a názov prevádzkového súboru :						
			Zákazka č.:						
			Stavba: MULTIFUNKČNÝ OBEČNÝ DOM VARHAŇOVCE, okr Prešov						
			VYKUROVANIE						
P.č.	Číslo položky	Číslo miestnosti	Skrátený popis	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Dodávka a montáž		Spolu
1	2	3	4	5	6	7	spolu v EUR		9
			Plynová kotolňa						
	1.01		Plynový kondenzačný kotol GB 112-43, 11,8-39,3kW	1	kpl	2 500,00			2 500,00 €
	1.02		Zás TUV, Logalux SU200	1	ks	590,00			590,00 €
	1.03		Expanzná nádoba 18litrov, PN6	1	ks	45,00			45,00 €
			Reg.Logamatic ERC+AM1.0	1	ks	415,00			415,00 €
			Snímač vonkajšej teploty	1	ks	41,00			41,00 €
			Netrakon NE1.1	1	ks	271,00			271,00 €
			Náplň do NE, 10 kg	1	ks	95,00			95,00 €
			Koncentrický systém odvodu spalín/vdudch/spaliny/ D80/125	1	kpl	480,00			480,00 €
			Vykurovacie telesá						
			Panelové vykurovacie teleso KORAD-USS:						
			21K600/1200	1	kpl		96,50		96,50 €
			21K600/1000	7	kpl		84,90		594,30 €
			21K600/800	3	kpl		74,80		224,40 €
			21K600/600	8	kpl		64,70		517,60 €
			21K600/400	4	kpl		58,10		232,40 €
			Príslušenstvo k vykurovacím telesám KORAD:						
			Odvzdušňovacia zátka	23	ks	0,50			11,50 €
			Záslepka	23	ks	0,35			8,05 €
			Konzola LK101,H600	46	kpl	3,50			161,00 €
			Armatúry						
			Spiaťočkový ventil Herz RL-5 priamy	46	ks	8,40			386,40 €
			Priamy ventil Herz TS 90-E	23	ks	21,20			487,60 €
			Termostatická hlavica Herz Hercules	23	ks	18,10			416,30 €
			Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	4	ks	4,90			19,60 €
			Vypúšťací ventil DN 10	11	ks	4,50			49,50 €

P.č.	Číslo položky	Číslo miestnosti	Skrátený popis	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Dodávka a montáž		Splou
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Vypúšťací ventil DN 15 Guľový kohút GK25 Filter DN25 Hadica pancierová DN25-500 Trojcestný prepínací ventil DN25	6 2 1 1 1	ks ks ks ks ks	5,35 12,90 15,15 5,40 50,40			32,10 € 25,80 € 15,15 € 5,40 € 50,40 €
			Rozvodné potrubia ocel' 11 353.0, tvarovky 20% /cena vrátane montáže/ DN15 DN15 DN20 DN25	36 142 45 85	m m m m	9,70 9,70 10,90 14,25			349,20 € 1 377,40 € 490,50 € 1 211,25 €
			Tepelné izolácie Tubolit 19mm, povrchova uprava AL DN25 Ostatný pomocný materiál	25 1	m kpl	5,40 9,00			135,00 € 9,00 €
			Nátery potrubí do DN25 1xnáter syntetický základný , 2x náter syntetický vrchný	318	m	1,20			381,60 €
			Tlaková skúška, skúšky tesnosti, preplach potrubia	1	kpl	167,00			167,00 €
			Spustenie a uvedenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie systému	1	kpl	195,00			195,00 €
			POMOCNÝ MATERIÁL Montážny, kotviaci, spojovací a tesniaci materiál	1	kpl	90,00			90,00 €
			Spolu bez DPH						12 176,95 €